
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont elewacji oraz wnętrza zabytkowego budynku kościoła w
Huszelewie

ADRES INWESTYCJI: 08-206 Huszlew, Huszlew dz. nr 475/1

NAZWA INWESTORA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego

ADRES INWESTORA: 08-206 Huszlew, Huszlew 112

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Joanna Kobylińska

DATA OPRACOWANIA: 22.03.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

22.03.2024

Data zatwierdzenia

Remont elewacji oraz wnętrza zabytkowego budynku kościoła

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont elewacji oraz wnętrza zabytkowego budynku kościoła					
1		Prace w budynku kościoła			
1.1		Prace przygotowawcze			
1	KNR 2-02 1605-04	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe	m2		
d.1.1		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
d.1.1		1,10 * 2,10 + 2,00 * 2,95 + 1,10 * 2,10	m2	10,520	
		4,70 * 6	m2	28,200	
		1,40 * 2,10 + 1,40 * 1,80	m2	5,460	
		1,40 * 1,80 + 1,10 * 2,10 + 1,20	m2	6,030	
		1,40 * 2,10 + 1,20	m2	4,140	
				RAZEM	54,350
3	KNR 19-01 0703-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - przyjęto ok. 5% powierzchni ścian	m2		
d.1.1		1.1 (0,90 + 0,56 + 0,11 + 0,47 + 1,30 + 0,47 + 0,14 + 1,24 + 0,66 + 1,21 + 0,66 + 0,55 + 0,24 + 0,67 + 0,55 + 0,95 + 2,20 + 0,95 + 0,55 + 0,64 + 0,55 + 0,14 + 0,66 + 1,24 + 0,66 + 1,38 + 0,14 + 0,47 + 1,30 + 0,47 + 0,14 + 0,59 + 0,90) * 9,63 - 1,10 * 2,10 - 2,00 * 2,95 - 1,10 * 2,10		217,326	
		1.2 (0,56 + 16,34 + 1,33 + 0,71 + 0,71 + 1,33 + 16,34 + 0,59 + 0,64 + 0,67) * 9,63 - 4,70 * 6		349,489	
		1.3 (0,58 + 1,40 + 0,41 + 2,47 + 4,69 + 2,47 + 4,69 + 2,47 + 0,41 + 1,40 + 0,58) * 9,63 - 1,40 * 2,10 - 1,40 * 1,80		202,259	
		1.4 (4,70 + 0,58 + 0,47 + 0,27 + 0,67 + 0,27 + 0,47 + 0,64 + 2,30 + 1,79 + 1,01 + 0,99) * 3,74 - 1,40 * 1,80 - 1,10 * 2,10 - 1,20		46,928	
		1.5 (2,30 + 0,64 + 0,47 + 0,27 + 0,67 + 0,27 + 0,47 + 0,58 + 4,70 + 0,99 + 0,71 + 2,17) * 3,74 - 1,40 * 2,10 - 1,20		49,118	
		0		0,000	
		A (Obliczenie pomocnicze)		865,120	
		poz. A * 0,05	m2	43,256	
				RAZEM	43,256
4	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
d.1.1		poz.3 * 0,03	m3	1,298	
				RAZEM	1,298
5	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km	m3		
d.1.1		poz.4	m3	1,298	
				RAZEM	1,298
6	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 18	m3		
d.1.1		poz.4	m3	1,298	
				RAZEM	1,298
7	KNR 19-01 0639-01	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych	m2		
d.1.1		poz.3	m2	43,256	
				RAZEM	43,256
8	KNR 19-01 0643-01	Odrzybianie ścian metodą smarowania dwukrotnego	m2		
d.1.1		poz.3	m2	43,256	
				RAZEM	43,256
1.2		Prace remontowe / odtworzeniowe			

Remont elewacji oraz wnętrza zabytkowego budynku kościoła

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1.2	KNR 19-01 0707-01	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych	m2		
		poz.3	m2	43,256	
				RAZEM	43,256
10 d.1.2	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		poz.3 A - poz.3	m2	821,864	
				RAZEM	821,864
11 d.1.2	KNR 19-01 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
	1.1	28,73	m2	28,730	
	1.2	161,56 + 28,73	m2	190,290	
	1.3	36,12	m2	36,120	
	1.4	8,90	m2	8,900	
	1.5	8,93	m2	8,930	
		0	m2	0,000	
				RAZEM	272,970
12 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.9 + poz.10	m2	865,120	
				RAZEM	865,120
13 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.11	m2	272,970	
				RAZEM	272,970
14 d.1.2	KNR 19-01 1303-03	Malowanie wysokojakościowe w kolorze jasnym farbami klejowymi powierzchni wewnętrznych ścian gładkich - dwie warstwy Krotność = 2	m2		
		poz.12	m2	865,120	
				RAZEM	865,120
15 d.1.2	KNR 19-01 1303-05	Malowanie wysokojakościowe w kolorze jasnym farbami klejowymi powierzchni wewnętrznych sufitów - dwie warstwy Krotność = 2	m2		
		poz.13	m2	272,970	
				RAZEM	272,970
2		Elewacja kościoła			
2.1		Prace przygotowawcze			
16 d.2.1	KNR AT-05 1651-03	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 20 m	m2		
		(26,80 * 2 + 12,25) * 10,50	m2	691,425	
		12,25 * 20,00	m2	245,000	
				RAZEM	936,425
17 d.2.1	KNR 2-02 1614-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
18 d.2.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		1,10 * 2,10 + 2,00 * 2,95 + 1,10 * 2,10	m2	10,520	
		4,70 * 6	m2	28,200	
		0	m2	0,000	
		1,10 * 2,10 + 1,20	m2	3,510	
		1,20	m2	1,200	
				RAZEM	43,430

Remont elewacji oraz wnętrza zabytkowego budynku kościoła

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2.1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 20% powierzchni ścian	m ²		
		(26,80 * 2 + 12,25) * 10,50 12,25 * 10,50 12,25 * 7,20 * 0,50 2,60 * 4,50 -poz. 18 A (Obliczenie pomocnicze) poz. A * 0,20		691,425 128,625 44,100 11,700 -43,430 <u>832,420</u>	
			m ²	166,484	
				RAZEM	166,484
20 d.2.1	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładawczymi na odl. do 1 km	m ³		
		poz.19 * 0,03	m ³	4,995	
				RAZEM	4,995
21 d.2.1	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładawczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 18	m ³		
		poz.20	m ³	4,995	
				RAZEM	4,995
22 d.2.1	KNR 19-01 0639-01	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		poz.19	m ²	166,484	
				RAZEM	166,484
23 d.2.1	KNR 19-01 0643-01	Odrzymbianie ścian metodą smarowania dwukrotnego	m ²		
		poz.19	m ²	166,484	
				RAZEM	166,484
2.2		Prace remontowe / odtworzeniowe			
24 d.2.2	KNR 19-01 0801-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m ² w jednym miejscu	m ²		
		poz.19	m ²	166,484	
				RAZEM	166,484
25 d.2.2	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków zewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.19 A - poz.19	m ²	665,936	
				RAZEM	665,936
26 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.24 + poz.25	m ²	832,420	
				RAZEM	832,420
27 d.2.2	KNR 19-01 1302-02	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową - dwie warstwy Krotność = 2	m ²		
		poz.26	m ²	832,420	
				RAZEM	832,420

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Prace w budynku kościoła		2
2 Elewacja kościoła		3
Spis treści		5